



R-02 - Jellemző rétegrend - Növényágyás szegélyek:
M=1:25




- 10x15 cm keresztmetszetű, helyszínen öntött beton szegélyelemek: C20/25-XC2-24-F3 betonból készített monolit szegély (5 m²-enként tejlifa deszka elemekkel dilatálva), fa simítóval érdesre lehúzva
- 15 cm C20/25 beton megtámasztással
- 10 cm tömörített homokoskavics fagyvédő réteg
- Termett talaj

CSATLAKOZÁS AZ
ÉPÍTÉSZETI TERVEKHEZ


NÖVÉNYÁGYÁS SZEGÉLY KIOSZTÁS:
M=1:100



R-03 - Jellemző rétegrend - Haszonkert kerítés:
M=1:25



Felülnézet:



- Kerítéselem: 90x20mm keresztmetszetű kezelt fenyő lécs elemek (Megrendelővel egyeztetett színre festve), 20x50 mm keresztmetszetű fenyő négyyszögléc keretre rögzítve, elem fém zsanérral oszlophoz rögzítve
- 10x10 cm teltett fenyő oszlop (Megrendelővel egyeztetett színre festve)
- Fém, betonozható oszloptartó elem, fa oszlop betonba rögzítéséhez
- 40x40x80 cm C20/25-XC2-24-F3 beton ponttalapba ágyazva
- Termett talaj

- Kerítéselem: 90x20mm keresztmetszetű kezelt fenyő lécs elemek (Megrendelővel egyeztetett színre festve), 20x50 mm keresztmetszetű fenyő négyyszögléc keretre rögzítve
- 5x5 cm teltett fenyő oszlop (Megrendelővel egyeztetett színre festve)
- Fém, betonozható oszloptartó elem, 5x5 cm fa oszlop betonba rögzítéséhez
- 30x30x80 cm min. C20/25-XC2-24-F3 beton ponttalapba ágyazva
- Termett talaj

MINTATERV KÖRNYEZETRENDEZÉS

CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI TERVE		ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	
Irányítószám, város, utca, hsz. hrsz.		É.....	
RÉSZLETRAJZOK ±0,00 = helyi m. +99,90		SZAKÁGI TERVEZŐ:	
M=1:25, 1:100/A3 dátum.....		K.....	

K09