


NÖVÉNYJEGYZÉK:

rövidítés	latin név	magyar név	méret	db
KÓD	JAVASOLT FÁK			
FE'A'	Fraxinus excelsior 'Aurea'	arany magas kőris	SF Szgy. 10/12	1
	JAVASOLT DÍSZFÜVEK			
d-cs'1'	Cortaderia selkiana 'Rosea'	pink pampatű	11x11	2
d-fg	Festuca gauteri	medveszorcsenkesz	9x9	6
d-fp	Festuca pallens	déres csenkesz	9x9	6
d-la	Leymus arenarius	homoki hajperje	9x9	3
d-ms'z'	Miscanthus sinensis 'Zehrinus'	zebratű	11x11	5
d-pa	Pennisetum alopecuroides	tolborztű	11x11	4
	JAVASOLT HAGMÁS NÖVÉNYEK			
é-ag	Allium giganteum	díszhagyma		31
é-isCB	Iris sibirica 'Caesar's Brother'	szibériai nőstírom		48
é-np	Narcissus pseudonarcissus	nárcisz		48
é-ts	Tulipa sylvestris	tulipán		48
	JAVASOLT ÉVELEK			
é-am	Achillea millefolium	cickafark	9x9	4
é-df	Dryopteris filixmas	erdeipajzsika	9x9	6
é-eb	Echinops bonaticus	díszbogács	9x9	3
é-gm	Geranium macrorrhizum	illatos golyaorr	9x9	8
é-hh	Hosta hybrida	tarka árnyékliliom	9x9	13
é-hm'p'	Heuchera micrantha 'Palace Purple'	biborlevelű tűzeső	9x9	10
é-sc	Santolina chamaecyparissus	harmas cipruska	9x9	6
é-vn'a'	Vinca minor 'Atropinacea'	piros meténg	9x9	10
	JAVASOLT FÜSZERNÖVÉNYEK			
f-au	Allium ursinum	Medvehagyma	9x9	27
f-la	Lavandula angustifolia	levendula	9x9	3
f-mo	Melissa officinalis	citromfű	9x9	2
f-np	Mentha x piperita	borsmenta	9x9	3
f-ov	Origanum vulgare	szurokfű	9x9	4
f-ro	Rosmarinus officinalis	rozsmaring	9x9	3
	JAVASOLT SÖVÉNYCESERJEK			
s-Ac	Acer campestre	mezei juhar	Kont.3L 60/80	52
s-Bs	Buxus sempervirens	puszpáng	Kont.10L 60/80	22
s-Bs'AV'	Buxus sempervirens 'Aurea Variegata'	puszpáng	Kont.10L 60/80	26
s-Lv	Ligustrum vulgare	faagyál	C2 60/80	48
	JAVASOLT CESERJEK			
CA	Corylus avellana	mogyoró	szoliter 2xi.ftId. 300/400	4
CMa	Cornus mas	húsos som	szoliter 2xi.ftId. 100/150	2
CMu	Cotoneaster multiflorus	virágos madárbirs	szoliter 2xi.ftId 60/100	8
HS'Pv'	Hibiscus syriacus 'Purpureus Variegatus'	török málva	Kont.3L 30/40	12
JN	Jasminus nudiflorum	téli jázmin	Kont.2L 40/60	26
Ptr	Prunus thiboba	babarózsa	Kont.2L 20/30	4
SI'MC'	Spiraea japonica 'Magic Carpet'	Japán gyöngyveszűz	Kont.2L 20/30	75
SP'G'	Salix purpurea 'Gracilis'	uráli fűz	Kont.2L 60/80	34
VP'W'	Viburnum plicatum 'Mariesii'	redős banglita	Kont.5L 30/40	4
WF'RP'	Weigelia florida 'Red Prince'	piros rózsalionc	Kont.3L 30/40	12
	JAVASOLT KÜSZÖ NÖVÉNY			
k-ca	Clematis alpina	havasi iszlag	Kont.2L 60/80	6
	JAVASOLT ÖRÖKZÖLD TÚJEVELEŰEK			
ö-JC'BP'	Juniperus conferta 'Blue Pacific'	heverő kék boróka	Kont.3L 30/40	52
ö-PMVMWlu	Pinus mugo var. mughus	törpefenyő	2xi 60/80	8
	JAVASOLT ÖRÖKZÖLD LOMBEVELEŰEK			
ö-IAA'	Ilex aquifolium 'Alaska'	magyal	Kont.3L 60/80	6
ö-LP	Lonicera pileata	örökzöld lonc	Kont.2L 30/40	58
ö-PL'E'	Prunus laurocerusus 'Etna'	narancs babérmeggy	Kont.5L 60/80	16

NÖVÉNYKIÜLTETÉSI TERV:



JELMAGYARÁZAT:

- Megmaradó fa
- Átültetett fa
- Tervezett lombhullató díszfa
- Tervezett cserjék
- Hagymás növényfolt

MINTATERV

KÖRNYEZETRENDEZÉS

CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI TERVE

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Irányítószám, város, utca, ház. hrsz.

NÖVÉNYKIÜLTETÉSI- ÉS KITÜZÉSI TERV

±0,00 = helyi m. +99,90

M=1:200/A3

SAKÁGI TERVEZŐ:

K.....

K05